

---

### LP 8 Objektüberwachung/Bauausführung

---

- Prüfung der vorgegebenen Materialien bzw. Baustoffe auf Tauglichkeit vor Ausführung
- Schadstoffarme Produkte wählen
- Produkte mit Hersteller- oder Verbandsrücknahme wählen
- Schulung des Bauteams
- Bereitstellung von Datenblättern zur Erstellung Materialverzeichnis durch Architektur
- Kennzeichnung der Bauteile im Gebäude
- Abfallreduzierung auf der Baustelle sicherstellen (siehe auch LUBW Praxishilfe Ressourcenschonung), inkl. ggf. Weiterverkauf von Reststoffen
  - Abfalltrennung (Metalle, belastete und unbelastete Hölzer, Glas, Kunststoffe, Gipsbaustoffe etc.)
  - Verpackungen (Rücknahme durch Lieferanten, getrennte Sammlung)
  - Abfallverwertungskonzept umsetzen
- Bodenaushub minimieren, vor Ort getrennt lagern und verwerten, fachgerechter Wiederverwendung/Entsorgung zuführen
- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_